# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**กลุ่มงาน/งาน**

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** **โครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัรกัส**

**สถานที่ก่อสร้าง** **บ้านทุ่งผีปั้นรูป หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง**

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** **องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน**

**รายละเอียดการดำเนินการ** **ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสกัส พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 686.53 ตารางเมตร**

**ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ป่าบอนกำหนด**

**คำนาณราคากลางโดย** **นายรุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง** **นายช่างโยธาชำนาญงาน** **เมื่อวันที่** **กรกฎาคม** **พ.ศ. 2560**

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| **1** | **จุดที่ 1** ขนาด 4.00x6.50x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 1.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 1.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 26.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 728.00 | 728.00 | |
| 1.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 1.30 | ลบ.ม. | 373.83 | 485.98 | 35.00 | 45.50 | 531.48 | |
| 1.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 26.00 | ตร.ม. | 45.00 | 1,170.00 | - | - | 1,170.00 | |
| 1.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 3.90 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 9,093.94 | 150.00 | 585.00 | 9,678.94 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 1.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **13,097.46** | |
| | | | | | | | | | |
| **2** | **จุดที่ 2** ขนาด 4.00x3.30x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 2.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 2.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 13.20 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 369.60 | 369.60 | |
| 2.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.66 | ลบ.ม. | 373.83 | 246.73 | 35.00 | 23.10 | 269.83 | |
| 2.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 13.20 | ตร.ม. | 45.00 | 594.00 | - | - | 594.00 | |
| 2.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.98 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 4,616.92 | 150.00 | 297.00 | 4,913.92 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 2.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **7,136.39** | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **20,233.85** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **20,233.85** | |
| **3** | **จุดที่ 3** ขนาด 4.00x2.00x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 3.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 3.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 8.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 224.00 | 224.00 | |
| 3.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.40 | ลบ.ม. | 373.83 | 149.53 | 35.00 | 14.00 | 163.53 | |
| 3.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 8.00 | ตร.ม. | 45.00 | 360.00 | - | - | 360.00 | |
| 3.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.20 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 2,798.14 | 150.00 | 180.00 | 2,978.14 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 3.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **4,714.71** | |
| | | | | | | | | | |
| **4** | **จุดที่ 4** ขนาด 4.00x9.50x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 4.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 4.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 38.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | |
| 4.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 1.90 | ลบ.ม. | 373.83 | 710.28 | 35.00 | 66.50 | 776.78 | |
| 4.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 38.00 | ตร.ม. | 45.00 | 1,710.00 | - | - | 1,710.00 | |
| 4.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 5.70 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 13,291.15 | 150.00 | 855.00 | 14,146.15 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 4.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 12.00 | เมตร | 10.50 | 126.00 | 13.13 | 157.56 | 283.56 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **18,780.48** | |
| | | | | | | | | | |
| **5** | **จุดที่ 5** ขนาด 4.00x7.60x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 5.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 5.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 30.40 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 851.20 | 851.20 | |
| 5.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 1.52 | ลบ.ม. | 373.83 | 568.22 | 35.00 | 53.20 | 621.42 | |
| 5.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 30.40 | ตร.ม. | 45.00 | 1,368.00 | - | - | 1,368.00 | |
| 5.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 4.56 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 10,632.92 | 150.00 | 684.00 | 11,316.92 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 5.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **15,146.58** | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **58,875.62** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **58,875.62** | |
| **6** | **จุดที่ 6** ขนาด 4.00x9.60x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 6.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 6.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 38.40 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 1,075.20 | 1,075.20 | |
| 6.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 1.92 | ลบ.ม. | 373.83 | 717.75 | 35.00 | 67.20 | 784.95 | |
| 6.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 38.40 | ตร.ม. | 45.00 | 1,728.00 | - | - | 1,728.00 | |
| 6.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 5.76 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 13,431.05 | 150.00 | 864.00 | 14,295.05 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 6.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 12.00 | เมตร | 10.50 | 126.00 | 13.13 | 157.56 | 283.56 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **18,966.77** | |
| | | | | | | | | | |
| **7** | **จุดที่ 7** ขนาด 4.00x5.50x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 7.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 7.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 22.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 616.00 | 616.00 | |
| 7.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 1.10 | ลบ.ม. | 373.83 | 411.21 | 35.00 | 38.50 | 449.71 | |
| 7.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 22.00 | ตร.ม. | 45.00 | 990.00 | - | - | 990.00 | |
| 7.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 3.30 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 7,694.87 | 150.00 | 495.00 | 8,189.87 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 7.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **11,234.63** | |
| | | | | | | | | | |
| **8** | **จุดที่ 8** ขนาด 4.00x2.30x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 8.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 8.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 9.20 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 257.60 | 257.60 | |
| 8.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.46 | ลบ.ม. | 373.83 | 171.96 | 35.00 | 16.10 | 188.06 | |
| 8.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 9.20 | ตร.ม. | 45.00 | 414.00 | - | - | 414.00 | |
| 8.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.38 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 3,217.86 | 150.00 | 207.00 | 3,424.86 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 8.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **5,273.56** | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **94,350.57** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **94,350.57** | |
| **9** | **จุดที่ 9** ขนาด 4.00x2.30x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 9.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 9.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 9.20 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 257.60 | 257.60 | |
| 9.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.46 | ลบ.ม. | 373.83 | 171.96 | 35.00 | 16.10 | 188.06 | |
| 9.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 9.20 | ตร.ม. | 45.00 | 414.00 | - | - | 414.00 | |
| 9.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.38 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 3,217.86 | 150.00 | 207.00 | 3,424.86 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 9.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **5,273.56** | |
| | | | | | | | | | |
| **10** | **จุดที่ 10** ขนาด 4.00x1.80x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 10.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 10.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 7.20 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 201.60 | 201.60 | |
| 10.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.36 | ลบ.ม. | 373.83 | 134.58 | 35.00 | 12.60 | 147.18 | |
| 10.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 7.20 | ตร.ม. | 45.00 | 324.00 | - | - | 324.00 | |
| 10.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.08 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 2,518.32 | 150.00 | 162.00 | 2,680.32 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 10.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **4,342.14** | |
| | | | | | | | | | |
| **11** | **จุดที่ 11** ขนาด 4.00x3.60x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 11.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 11.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 14.40 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 403.20 | 403.20 | |
| 11.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.72 | ลบ.ม. | 373.83 | 269.16 | 35.00 | 25.20 | 294.36 | |
| 11.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 14.40 | ตร.ม. | 45.00 | 648.00 | - | - | 648.00 | |
| 11.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 2.16 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 5,036.64 | 150.00 | 324.00 | 5,360.64 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 11.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **7,695.24** | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **111,661.52** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **111,661.52** | |
| **12** | **จุดที่ 12** ขนาด 4.00x4.30x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 12.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 12.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 17.20 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 481.60 | 481.60 | |
| 12.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.86 | ลบ.ม. | 373.83 | 321.49 | 35.00 | 30.10 | 351.59 | |
| 12.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 17.20 | ตร.ม. | 45.00 | 774.00 | - | - | 774.00 | |
| 12.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 2.58 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 6,015.99 | 150.00 | 387.00 | 6,402.99 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 12.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **8,999.23** | |
| | | | | | | | | | |
| **13** | **จุดที่ 13** ขนาด 4.00x13.00x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 13.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 13.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 52.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | |
| 13.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 2.60 | ลบ.ม. | 373.83 | 971.96 | 35.00 | 91.00 | 1,062.96 | |
| 13.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 52.00 | ตร.ม. | 45.00 | 2,340.00 | - | - | 2,340.00 | |
| 13.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 7.80 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 18,187.88 | 150.00 | 1,170.00 | 19,357.88 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 13.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 12.00 | เมตร | 10.50 | 126.00 | 13.13 | 157.56 | 283.56 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **25,300.40** | |
| | | | | | | | | | |
| **14** | **จุดที่ 14** ขนาด 4.00x4.80x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 14.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 14.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 19.20 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 537.60 | 537.60 | |
| 14.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.96 | ลบ.ม. | 373.83 | 358.88 | 35.00 | 33.60 | 392.48 | |
| 14.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 19.20 | ตร.ม. | 45.00 | 864.00 | - | - | 864.00 | |
| 14.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 2.88 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 6,715.53 | 150.00 | 432.00 | 7,147.53 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 14.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **9,930.64** | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **155,891.79** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **155,891.79** | |
| **15** | **จุดที่ 15** ขนาด 4.00x3.60x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 15.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 15.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 14.40 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 403.20 | 403.20 | |
| 15.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.72 | ลบ.ม. | 373.83 | 269.16 | 35.00 | 25.20 | 294.36 | |
| 15.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 14.40 | ตร.ม. | 45.00 | 648.00 | - | - | 648.00 | |
| 15.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 2.16 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 5,036.64 | 150.00 | 324.00 | 5,360.64 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 15.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **7,695.24** | |
| | | | | | | | | | |
| **16** | **จุดที่ 16** ขนาด 4.00x8.30x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 16.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 16.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 33.20 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 929.60 | 929.60 | |
| 16.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 1.66 | ลบ.ม. | 373.83 | 620.56 | 35.00 | 58.10 | 678.66 | |
| 16.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 33.20 | ตร.ม. | 45.00 | 1,494.00 | - | - | 1,494.00 | |
| 16.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 4.98 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 11,612.26 | 150.00 | 747.00 | 12,359.26 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 16.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 12.00 | เมตร | 10.50 | 126.00 | 13.13 | 157.56 | 283.56 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **16,545.08** | |
| | | | | | | | | | |
| **17** | **จุดที่ 17** ขนาด 1.20x1.20x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 17.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 4.80 | เมตร | - | - | 100.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 17.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 1.44 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 40.32 | 40.32 | |
| 17.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.07 | ลบ.ม. | 373.83 | 26.17 | 35.00 | 2.45 | 28.62 | |
| 17.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 1.44 | ตร.ม. | 45.00 | 64.80 | - | - | 64.80 | |
| 17.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 0.22 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 512.99 | 150.00 | 33.00 | 545.99 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 17.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | | | | | | | | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **1,159.73** | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **181,291.84** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **181,291.84** | |
| **18** | **จุดที่ 18** ขนาด 4.00x4.60x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 18.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 18.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 18.40 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 515.20 | 515.20 | |
| 18.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.92 | ลบ.ม. | 373.83 | 343.92 | 35.00 | 32.20 | 376.12 | |
| 18.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 18.40 | ตร.ม. | 45.00 | 828.00 | - | - | 828.00 | |
| 18.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 2.76 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 6,435.71 | 150.00 | 414.00 | 6,849.71 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 18.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **9,558.08** | |
| | | | | | | | | | |
| **19** | **จุดที่ 19** ขนาด 4.00x10.50x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 19.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 19.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 42.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | |
| 19.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 2.10 | ลบ.ม. | 373.83 | 785.04 | 35.00 | 73.50 | 858.54 | |
| 19.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 42.00 | ตร.ม. | 45.00 | 1,890.00 | - | - | 1,890.00 | |
| 19.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 6.30 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 14,690.21 | 150.00 | 945.00 | 15,635.21 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 19.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **20,548.80** | |
| | | | | | | | | | |
| **20** | **จุดที่ 20** ขนาด 4.00x2.50x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 20.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 20.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 10.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 20.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.50 | ลบ.ม. | 373.83 | 186.92 | 35.00 | 17.50 | 204.42 | |
| 20.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 10.00 | ตร.ม. | 45.00 | 450.00 | - | - | 450.00 | |
| 20.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.50 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 3,497.67 | 150.00 | 225.00 | 3,722.67 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 20.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **5,646.13** | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **217,044.84** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **217,044.84** | |
| **21** | **จุดที่ 21** ขนาด 4.00x2.40x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 21.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 21.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 9.60 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 268.80 | 268.80 | |
| 21.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.48 | ลบ.ม. | 373.83 | 179.44 | 35.00 | 16.80 | 196.24 | |
| 21.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 9.60 | ตร.ม. | 45.00 | 432.00 | - | - | 432.00 | |
| 21.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.44 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 3,357.76 | 150.00 | 216.00 | 3,573.76 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 21.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **5,459.84** | |
| | | | | | | | | | |
| **22** | **จุดที่ 22** ขนาด 4.00x15.50x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 22.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 22.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 62.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 1,736.00 | 1,736.00 | |
| 22.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 3.10 | ลบ.ม. | 373.83 | 1,158.87 | 35.00 | 108.50 | 1,267.37 | |
| 22.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 62.00 | ตร.ม. | 45.00 | 2,790.00 | - | - | 2,790.00 | |
| 22.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 9.30 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 21,685.55 | 150.00 | 1,395.00 | 23,080.55 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 22.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 16.00 | เมตร | 10.50 | 168.00 | 13.13 | 210.08 | 378.08 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **30,052.01** | |
| | | | | | | | | | |
| **23** | **จุดที่ 23** ขนาด 4.00x2.30x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 23.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 23.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 9.20 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 257.60 | 257.60 | |
| 23.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.46 | ลบ.ม. | 373.83 | 171.96 | 35.00 | 16.10 | 188.06 | |
| 23.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 9.20 | ตร.ม. | 45.00 | 414.00 | - | - | 414.00 | |
| 23.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.38 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 3,217.86 | 150.00 | 207.00 | 3,424.86 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 23.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **5,273.56** | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **257,830.25** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **257,830.25** | |
| **24** | **จุดที่ 24** ขนาด 4.00x10.00x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 24.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 24.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 40.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | |
| 24.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 2.00 | ลบ.ม. | 373.83 | 747.66 | 35.00 | 70.00 | 817.66 | |
| 24.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 40.00 | ตร.ม. | 45.00 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | |
| 24.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 6.00 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 13,990.68 | 150.00 | 900.00 | 14,890.68 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 24.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 12.00 | เมตร | 10.50 | 126.00 | 13.13 | 157.56 | 283.56 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **19,711.90** | |
| | | | | | | | | | |
| **25** | **จุดที่ 25** ขนาด 4.00x2.20x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 25.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 25.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 8.80 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 246.40 | 246.40 | |
| 25.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.44 | ลบ.ม. | 373.83 | 164.49 | 35.00 | 15.40 | 179.89 | |
| 25.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 8.80 | ตร.ม. | 45.00 | 396.00 | - | - | 396.00 | |
| 25.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.32 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 3,077.95 | 150.00 | 198.00 | 3,275.95 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 25.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **5,087.27** | |
| | | | | | | | | | |
| **26** | **จุดที่ 26** ขนาด 4.00x2.00x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 26.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 26.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 8.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 224.00 | 224.00 | |
| 26.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.40 | ลบ.ม. | 373.83 | 149.53 | 35.00 | 14.00 | 163.53 | |
| 26.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 8.00 | ตร.ม. | 45.00 | 360.00 | - | - | 360.00 | |
| 26.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.20 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 2,798.14 | 150.00 | 180.00 | 2,978.14 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 26.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **4,714.71** | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **287,344.13** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **287,344.13** | |
| **27** | **จุดที่ 27** ขนาด 4.00x4.70x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 27.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 27.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 18.80 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 526.40 | 526.40 | |
| 27.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.94 | ลบ.ม. | 373.83 | 351.40 | 35.00 | 32.90 | 384.30 | |
| 27.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 18.80 | ตร.ม. | 45.00 | 846.00 | - | - | 846.00 | |
| 27.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 2.82 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 6,575.62 | 150.00 | 423.00 | 6,998.62 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 27.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **9,744.36** | |
| | | | | | | | | | |
| **28** | **จุดที่ 28** ขนาด 4.00x9.70x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 28.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 28.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 38.80 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 1,086.40 | 1,086.40 | |
| 28.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 1.94 | ลบ.ม. | 373.83 | 725.23 | 35.00 | 67.90 | 793.13 | |
| 28.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 38.80 | ตร.ม. | 45.00 | 1,746.00 | - | - | 1,746.00 | |
| 28.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 5.82 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 13,570.96 | 150.00 | 873.00 | 14,443.96 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 28.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 12.00 | เมตร | 10.50 | 126.00 | 13.13 | 157.56 | 283.56 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **19,153.05** | |
| | | | | | | | | | |
| **29** | **จุดที่ 29** ขนาด 1.20x1.20x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 29.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 4.80 | เมตร | - | - | 100.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 29.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 1.44 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 40.32 | 40.32 | |
| 29.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.07 | ลบ.ม. | 373.83 | 26.17 | 35.00 | 2.45 | 28.62 | |
| 29.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 1.44 | ตร.ม. | 45.00 | 64.80 | - | - | 64.80 | |
| 29.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 0.22 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 512.99 | 150.00 | 33.00 | 545.99 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 29.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | | | | | | | | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **1,159.73** | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **317,401.27** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **317,401.27** | |
| **30** | **จุดที่ 30** ขนาด 1.00x4.00x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 30.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 6.20 | เมตร | - | - | 100.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 30.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 4.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 112.00 | 112.00 | |
| 30.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.20 | ลบ.ม. | 373.83 | 74.77 | 35.00 | 7.00 | 81.77 | |
| 30.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 4.00 | ตร.ม. | 45.00 | 180.00 | - | - | 180.00 | |
| 30.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 0.60 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 1,399.07 | 150.00 | 90.00 | 1,489.07 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 30.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | | | | | | | | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **2,482.83** | |
| | | | | | | | | | |
| **31** | **จุดที่ 31** ขนาด 1.20x1.20x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 31.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 4.80 | เมตร | - | - | 100.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 31.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 1.44 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 40.32 | 40.32 | |
| 31.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.07 | ลบ.ม. | 373.83 | 26.17 | 35.00 | 2.45 | 28.62 | |
| 31.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 1.44 | ตร.ม. | 45.00 | 64.80 | - | - | 64.80 | |
| 31.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 0.22 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 512.99 | 150.00 | 33.00 | 545.99 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 31.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | | | | | | | | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **1,159.73** | |
| | | | | | | | | | |
| **32** | **จุดที่ 32** ขนาด 4.00x1.80x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 32.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 32.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 7.20 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 201.60 | 201.60 | |
| 32.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.36 | ลบ.ม. | 373.83 | 134.58 | 35.00 | 12.60 | 147.18 | |
| 32.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 7.20 | ตร.ม. | 45.00 | 324.00 | - | - | 324.00 | |
| 32.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.08 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 2,518.32 | 150.00 | 162.00 | 2,680.32 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 32.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **4,342.14** | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **325,385.97** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **325,385.97** | |
| **33** | **จุดที่ 33** ขนาด 1.40x1.40x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 33.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 5.60 | เมตร | - | - | 100.00 | 560.00 | 560.00 | |
| 33.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 1.96 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 54.88 | 54.88 | |
| 33.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.10 | ลบ.ม. | 373.83 | 37.38 | 35.00 | 3.50 | 40.88 | |
| 33.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 1.96 | ตร.ม. | 45.00 | 88.20 | - | - | 88.20 | |
| 33.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 0.29 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 676.22 | 150.00 | 43.50 | 719.72 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 33.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | | | | | | | | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **1,463.68** | |
| | | | | | | | | | |
| **34** | **จุดที่ 34** ขนาด 4.00x3.80x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 34.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 34.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 15.20 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 425.60 | 425.60 | |
| 34.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.76 | ลบ.ม. | 373.83 | 284.11 | 35.00 | 26.60 | 310.71 | |
| 34.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 15.20 | ตร.ม. | 45.00 | 684.00 | - | - | 684.00 | |
| 34.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 2.28 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 5,316.46 | 150.00 | 342.00 | 5,658.46 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 34.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **8,067.81** | |
| | | | | | | | | | |
| **35** | **จุดที่ 35** ขนาด 1.50x1.50x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 35.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 6.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 35.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 2.25 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 63.00 | 63.00 | |
| 35.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.11 | ลบ.ม. | 373.83 | 41.12 | 35.00 | 3.85 | 44.97 | |
| 35.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 2.25 | ตร.ม. | 45.00 | 101.25 | - | - | 101.25 | |
| 35.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 0.34 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 792.81 | 150.00 | 51.00 | 843.81 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 35.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | | | | | | | | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **1,653.03** | |
| | | | | | | | | | |
| | **ยอดยกไป** | | | | | | | **336,570.49** | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ยอดยกมา** | | | | | | | **336,570.49** | |
| **36** | **จุดที่ 36** ขนาด 4.00x2.50x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 36.14 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 36.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 10.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 36.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 0.50 | ลบ.ม. | 373.83 | 186.92 | 35.00 | 17.50 | 204.42 | |
| 36.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 10.00 | ตร.ม. | 45.00 | 450.00 | - | - | 450.00 | |
| 36.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 1.50 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 3,497.67 | 150.00 | 225.00 | 3,722.67 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 36.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **5,646.13** | |
| | | | | | | | | | |
| **37** | **จุดที่ 37** ขนาด 4.00x6.00x0.15 ม. | | | | | | | | |
| 37.1 | ค่าตัดผิวถนน ค.ส.ล. | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 37.2 | ค่าขุดรื้อ ถนน ค.ส.ล. + ปรับแต่ง | 24.00 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 672.00 | 672.00 | |
| 37.3 | ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม. | 1.20 | ลบ.ม. | 373.83 | 448.60 | 35.00 | 42.00 | 490.60 | |
| 37.4 | เหล็กตะแกรงไวเมท 4 มม. @ 0.20 ม.# | 24.00 | ตร.ม. | 45.00 | 1,080.00 | - | - | 1,080.00 | |
| 37.5 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) | 3.60 | ลบ.ม. | 2,331.78 | 8,394.41 | 150.00 | 540.00 | 8,934.41 | |
| | หนา 0.15 ม. | | | | | | | | |
| 37.6 | รอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | 8.00 | เมตร | 10.50 | 84.00 | 13.13 | 105.04 | 189.04 | |
| | **รวมเป็นเงิน** | | | | | | | **12,166.04** | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | | | | | **354,382.66** | |
| | **Factor F= 1.3822** | | | | | | | **489,827.71** | |
| | **ปรับลด** | | | | | | | **489,000.00** | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมเป็นเงินงบประมาณ** | **( - สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน - )** | | | | | | **489,000.00** | |

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ

(นายรุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน