

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกทางระบายน้ำสายห้วยศาลาน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลาน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าบอน อำเภอบ้านนา จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

คำนวณราคากลางโดย นายรุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทางวางป่า	2,680.00	คร.ม	-	-	2.17	5,815.60	5,815.60	
2	งานขุดลอกวัชพืชและโคลนตม								
	2.1 งานขุดลอกวัชพืชและโคลนตม ช่วงที่ 1								
	- ขนาดเดิมปากกว้าง 15.00 ม. ท้อง 12.50 ม. ยาว 212 ม. ลึก 2.00 ม.								
	- ขนาดใหม่ปากกว้าง 15.00 ม. ท้อง 12.50 ม. ยาว 212 ม. ลึก 4.50 ม.								
	ปริมาณดินขุด	7,287.50	ลบ.ม	-	-	24.99	182,114.62	182,114.62	
	2.1 งานขุดลอกวัชพืชและโคลนตม ช่วงที่ 2								
	- ขนาดเดิมปากกว้าง 15.00 ม. ท้อง 12.00 ม. ยาว 123 ม. ลึก 1.00 ม.								
	- ขนาดใหม่ปากกว้าง 15.00 ม. ท้อง 12.00 ม. ยาว 123 ม. ลึก 4.50 ม.								
	ปริมาณดินขุด	4,981.50	ลบ.ม	-	-	24.99	124,487.69	124,487.69	
3	ท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	14.00	ท่อน	1,728.00	24,192.00	400.00	5,600.00	29,792.00	
	รวมค่าแรงงาน							342,209.91	
	ปรับลดเศษ							342,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน				342,000.00	

(.....)ผู้ประมาณราคา

นายรุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปากกว้าง	ท้องกว้าง	ย	ล		
15	12.5	212	2.00		6360
15	12.5	212	4.5000	2.5000	7287.5

ปากกว้าง	ท้องกว้าง	ย	ล		
15	12	123	1.50		2767.5
15	12	123	4.5000	3.0000	4981.5