

ประมาณการค่าวัสดุการก่อสร้าง

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด dia. 6 นิ้ว ชนิด PVC

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านศาลาน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ ท่อกรูขนาด dia. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ชนิดท่อ PVC ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร ปริมาณน้ำจำนวน 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมปั๊าย ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต. ป่าบอนกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ สิงหาคม 2560

รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ	
	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	รวมเงิน
1. ค่าแรงงานขุดเจาะบ่อบาดาล dia. 6 นิ้ว	80.00	เมตร	1,250.00	100,000.00
2. ท่อกรูมาตรฐาน PVC ชั้น 13.5 dia. 6 นิ้ว	16.00	ท่อน	1,845.00	29,520.00
3. ท่อกรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 dia. 6 นิ้ว	3.00	ท่อน	2,500.00	7,500.00
4. ท่อรับทราย PVC ชั้น 13.5 dia. 6 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,845.00	1,845.00
5. โคลนผง	4.00	ถุง	1,800.00	7,200.00
6. กรวดคัด ขนาด 3 - 5 มม.	4.00	ลบ.ม.	1,730.00	6,920.00
7. คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	2,331.00	1,165.50
8. งานผสมน้ำท่อกรู	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00
รวมค่าแรงและวัสดุ				155,650.50
FACTOR F= 1.3074	1.3074	%	-	203,497.46
ปรับลด				203,400.00
รวมเป็นเงินงบประมาณ				203,400.00

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายรุ่งทิวา ชัยเม่ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน