

กลุ่มงาน/งาน ถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน คสล. สายโรงฆ่าสัตว์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกนาคนบุตร หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 277.00 เมตร หน้า 0.07 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายรุ่งทิวา ยิ้มแข่ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทำความสะอาดผิวทางเดิม	1,385.00	ตร.ม.	0	0	5.00	6,925	6,925	
2	ทรายรองพื้น	0.00	ลบ.ม	373	0	35	0	0	
3	แบบหล่อคอนกรีต	27.00	ตร.ม.	400	10,800	133	3,591	14,391	คิด 50%
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	97.00	ลบ.ม	2,331	226,107	190	18,430	244,537	
5	เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,385.00	ตร.ม.	25	34,625	5	6,925	41,550	
6	วัสดุคัดเลือกลมพื้นทางและไหล่ทาง (หินผุ)	0.00	ลบ.ม	233	0	35	0	0	
7	Construction Jion	277.00	เมตร	13	3,601	5	1,385	4,986	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							312,389	
	Facter F	1.3822						431,784	
	ปรับลดเศษ							431,000	
	รวมเป็นเงินงบประมาณ							431,000	

(.....)ผู้ประมาณการ

นายรุ่งทิวา ยิ้มแข่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน