

กลุ่มงาน/งาน ถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยแม่ลอน - โคนสัก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยแม่ลอน หมู่ที่ 11 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 193 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 965 ตร.ม ตามรายละเอียดที่ อบรม.กำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายรุ่งทิวา ยิ้มแข่ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่ง พื้นทางเดิม	965.00	ตร.ม.	0	0	11.06	10,673	10,673	
2	ทรายรองพื้น	18.25	ลบ.ม	373	6,807	35	639	7,446	
3	แบบหล่อคอนกรีต	29	ตร.ม.	400	11,600	133	3,857	15,457	คิด 50%
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	144.75	ลบ.ม	2,331	337,412	190	27,503	364,915	
5	เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20 ม.#	965.00	ตร.ม.	25	24,125	5	4,825	28,950	
6	วัสดุคัดเลือกลมพื้นทางและไหล่ทาง (หินผุ)	30.00	ลบ.ม	233	6,990	35	1,050	8,040	
7	Construction Jion	154.40	เมตร	13	2,007	5	772	2,779	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							438,260	
	Facter F	1.3822						605,763	
	ปรับลดเศษ							605,000	
	รวมเป็นเงินงบประมาณ			หกแสนห้าพันบาทถ้วน				605,000	

(.....)ผู้ประมาณการ

นายรุ่งทิวา ยิ้มแข่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน