

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงอิฐ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าบอน ตำบล หมู่ที่ 7 ตำบลป่าบอน อำเภอบ้านลาด จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงอิฐ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือพื้นที่รวม

ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.ป่าบอนกำหนด

คำนวณราคากลางโดย นายรุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานแก้ไขปรับแต่งผิวจราจรเดิม	600.00	ตร.ม.	-	-	11.16	6,696.00	6,696.00	
2	ทรายรองพื้นทาง	30.00	ลบ.ม.	373.83	11,214.90	35.00	1,050.00	12,264.90	หนา 0.05 ม.
3	แบบหล่อคอนกรีต	22.50	ตร.ม.	400.00	9,000.00	133.00	2,992.50	11,992.50	คิด 50 %
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	90.00	ลบ.ม.	2,331.78	209,860.20	190.00	17,100.00	226,960.20	หนา 0.15 ม.
5	เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20 ม.#	600.00	ตร.ม.	25.00	15,000.00	5.00	3,000.00	18,000.00	
6	Construction Joint	116.00	เมตร	32.00	3,712.00	-	-	3,712.00	
									กว้าง 0.20 ม.
	รวมเป็นเงิน							279,625.60	
	Factor F= 1.3822	1.3822						386,498.50	
	ปรับลด							386,000.00	
	รวมเป็นเงินงบประมาณ							386,000.00	(- สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน -)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายรุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

-498.50